



กรมการคลัง
รับเลขที่ ๒๕๕๖/๐๗
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๐๖๓

วันที่ 26 มี.ค. 2567

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุง ARI Clinic เป็นคลินิกวินโรค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุง ARI Clinic เป็นคลินิกวินโรค จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๐๐๐.บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกฤษฎา รักษาพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายอนิวรรต วงศ์หนองหว้า)


(นายเจริญ นิลสุ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


(นางสาวนันทพร วงษ์สิตานแก้ว)

(นางสาวนันทพร วงษ์สิตานแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
- ๓๓ มี.ย. ๒๕๖๗


(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ARI Clinic เป็นคลินิกวัณโรค จำนวน ๑ งาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง จำนวน ๒๕๖,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุง ARI Clinic เป็นคลินิกวัณโรค จำนวน ๑ งาน
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ประธานกรรมการ
 ๒. นายกฤษฎา รักษาพล กรรมการ
 ๓. นายอนิวัตรต วงศ์หนองหว้า กรรมการ



บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร อาคาร ARI&PUI Clinic เป็น คลินิกวิมโรค

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานพื้นโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3 มม.	12	ท่อน	1,018	12,216	406	4,872	17,088	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4" x 4" หนา 2.3 มม.	4	ท่อน	1,527	6,108	530	2,120	8,228	
	- แผ่นปูพื้นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ขนาด 1.2 x 2.4 ม.	8	แผ่น	795	6,360	150	1,200	7,560	
	- แผ่นเพรส ขนาด 6" x 6" หนา 6 มม.	8	แผ่น	80	640	0	0	640	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2"	32	ตัว	18	576	0	0	576	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1	งาน	800	800	0	0	800	
	งานพื้นทางลาด								
	- คอนกรีต 1:2:4	1	ลบ.ม.	1,845	1,845	440	440	2,285	
	- เหล็ก ตะแกรง ขนาด 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	6	ตร.ม.	35	210	10	60	270	
รวมรายการ 1								37,447	
2	งานโครงคร่าวเหล็กผนังและแผงตาข่าย								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1" x 2" หนา 1.2 มม.	35	ท่อน	345	12,075	80	2,800	14,875	
รวมรายการ 2								14,875	
3	งานผนัง								
	- ผนังสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20 X 2.40 ม. หนา 8 มม.	46	ตร.ม.	115	5,290	130	5,980	11,270	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	15	ตร.ม.	431	6,465	130	1,950	8,415	
	- ผนังตาข่ายแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2 เส้นลวด 3 มม.	50	ตร.ม.	133	6,650	120	6,000	12,650	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก หนา 9 ซม.	2	ตร.ม.	223	446	86	172	618	
- ผนังฉาบปูนเรียบ	4	ตร.ม.	75	300	82	328	628		
รวมรายการ 3								33,581	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	20	ตร.ม.	295	5,900	75	1,500	7,400	
รวมรายการ 4								7,400	
5	งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม								
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงพร้อมอุปกรณ์ D1								
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	9	ม.	270	2,430	52	468	2,898	
	- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน	12	ม.	170	2,040	22	264	2,304	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	6.4	ม.	310	1,984	52	333	2,317	
	- มือจับประตู	2	คู่	400	800	22	44	844	
	- ไขควงฝังในตัววงกบ	1	ชุด	1,544	1,544	52	52	1,596	
	- กุญแจฝังในตัวบาน	1	ชุด	260	260	52	52	312	
	- กระจกใส หนา 5 มม.	32	ตร.ฟ.	16	512	10	320	832	
	รวม								11,103
ประตูอลูมิเนียม D1 ทั้งหมด 2 ชุด								22,206	
รวมรายการ 5								22,206	



บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร อาคาร ARI&PUI Clinic เป็น คลินิกทันตโรค

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	ติดตั้งชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับพร้อมอุปกรณ์ W1								
	- กรอบนอกอลูมิเนียม	5.2	ม.	112	582	37	192	775	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	5.2	ม.	130	676	35	182	858	
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	12	ม.	270	3,240	52	624	3,864	
	- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุษงด้าน	20	ม.	170	3,400	22	440	3,840	
	- กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม	1	ชุด	300	300	52	52	352	
	ลูกล้อเลื่อนบานคู่	1	ชุด	162	162	22	22	184	
	- กระงะกใส่ หนา 5 มม.	33	ตร.ฟ.	16	528	10	330	858	
	รวม							6,891	
	หน้าต่างอลูมิเนียม W1 ทั้งหมด 2 ชุด							13,782	
	รวมรายการ 6							13,782	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก 100 % ภายใน	92	ตร.ม.	35	3,220	30	2,760	5,980	
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ฝ้าเพดาน	20	ตร.ม.	35	700	30	600	1,300	
	- สีรองพื้นผิวเหล็กและสีน้ำมันเคือบเงา	75	ตร.ม.	58	4,350	35	2,625	6,975	
	รวมรายการ 7							14,255	
8	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	งานเดินสายไฟ								
	- สายไฟ VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2X1 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	50	ม.	9	450	10	500	950	
	- สายไฟดวงโคม	2	จุด	82	164	76	152	316	
	- สายไฟสวิตช์	1	จุด	145	145	76	76	221	
	- สายไฟเตารับมีกราว์	3	จุด	420	1,260	110	330	1,590	
	โคมไฟฟ้าหน้าเรียบพลาสติก LED 2X18W 30X120 CM	2	ชุด	1,066	2,132	135	270	2,402	
	- 1สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	1	ชุด	95	95	80	80	175	
เต้ารับฝังผนัง (2ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	3	ชุด	170	510	90	270	780		
	รวมรายการ 9							6,434	



บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร อาคาร ARI&PUI Clinic เป็น คลินิกวินโรค

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
9	งานเบ็ดเตล็ด - อุปกรณ์ติดตั้งประตูเลื่อนเหล็กรางแขวน - รื้อย้ายติดตั้งท่อลมอากาศ	1	ชุด	3,000	3,000	500	500	3,500		
		1	จุด	0	0	5,000	5,000	5,000		
		รวมรายการ 9							8,500	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-9)							158,479.20	
สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3074)								207,195.71		
10	งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและบายอากาศ - พัดลมดูดอากาศแบบติกระจก ขนาด 8" - เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด18,000 BTU รวมค่าแรงติดตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	1	เครื่อง	830	830	345	345	1,175		
		1	เครื่อง	25,296	25,296	0	0	25,296		
		VAT 7%							3,541	
		รวมรายการ 10							30,012	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							30,012.00	
		รวมทั้งหมด							237,207.71	
รวม								คิดเป็นเงินประมาณ	237,000.00	
								(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายฤชฎา รักษาพล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายอนิวรรต วงศ์หนองหัว