



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานพัสดุ
รับเลขที่ ๑๗๖๘/๒๖๖
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา..... น

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๔

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/


วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่๔๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐.บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษฎา รักษาพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนิวรรต วงศ์หนองหัว)


(นายอุบล รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นาง อธิชา
นายอินยอง ไชยงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


(นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง จำนวน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ประธานกรรมการ
 ๒. นายกฤษฎา รักษาพล กรรมการ
 ๓. นายอนิวัตรต วงศ์หนองหว้า กรรมการ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร ปรับปรุงต่อเติม อาคาร ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานทำธรณีประตู - ก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น สูง 0.15 ม. - ฉาบผนังปูนเรียบ 2 ด้าน - ทาสีน้ำมัน	4	ตร.ม.	285	1,140	89	356	1,496		
		8.0	ตร.ม.	75	600	82	656	1,256		
		8.0	ตร.ม.	58	464	35	280	744		
		รวมรายการ 1							3,496	
2	งานปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเก็บผ้า ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อมอุปกรณ์ D1 - วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม. - แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน - กรอบบานอลูมิเนียม - มือจับประตู - ใช้อัฟฝั่งในตัววงกบ - กุญแจฝังในตัวบาน - กระจกโลหะ หนา 6 มม.	11.2	ม.	270	3,024	52	582	3,606		
		15	ม.	170	2,550	22	330	2,880		
		11.6	ม.	310	3,596	52	603	4,199		
		2	คู่	400	800	22	44	844		
		1	ชุด	1,544	1,544	52	52	1,596		
		1	ชุด	260	260	52	52	312		
		24	ตร.ฟ.	18	432	10	240	672		
		รวม							14,110	
		หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับพร้อมอุปกรณ์ W1 - กรอบนอกอลูมิเนียม - กรอบบานอลูมิเนียม - วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม. - กุญแจล็อกบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม - ลูกล้อเลื่อนบานคู่	7.2	ม.	112	806	37	266	1,073	
			7.2	ม.	130	936	35	252	1,188	
5.6	ม.		270	1,512	52	291	1,803			
1	ชุด		300	300	52	52	352			
1	ชุด		162	162	22	22	184			
รวม							4,600			
ชั้นวางผ้า - ไม้อัดยางชนิดภายใน หนา 20 มม. - แผ่นโฟมก้ำสี - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 1.2 มม. - เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. - พุกเหล็ก ขนาด 1/2" - ทาสีน้ำมันกันสนิม	4	แผ่น	1,900	7,600	285	1,140	8,740			
	4	แผ่น	800	3,200	120	480	3,680			
	3	ท่อน	194	582	80	240	822			
	1	ท่อน	285	285	143	143	428			
	20	ตัว	12	240	0	0	240			
	3.0	ตร.ม.	58	174	35	105	279			
	รวม							13,949		
กันผนังห้อง - ผนังสมาร์ทบอร์ด ขนาด 8 มม. - ผนังยิปซัมบอร์ด ขนาด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี - สีน้ำอะครีลิค 100%	27	ตร.ม.	43	1,161	100	2,700	3,861			
	27	ตร.ม.	230	6,210	100	2,700	8,910			
	54	ตร.ม.	35	1,890	28	1,512	3,402			
	รวม							16,173		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
3	งาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า									
	งานเดินสายไฟฟ้า									
	- สายไฟตวงโคม	1	จุด	82	82	76	76	158		
	- สายไฟสวิตช์	1	ชุด	145	145	76	76	221		
	รวม								379	
	รวมรายการ 2								49,211	
	งานปรับปรุงต่อเติมห้องฟิตเนส									
	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนรางบนพร้อมอุปกรณ์ D1									
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หน้า 1.5 มม.	15	ม.	270	4,050	52	780	4,830		
	- กรอบนอกอลูมิเนียม	7	ม.	112	784	37	259	1,043		
- กรอบบานอลูมิเนียม	7	ม.	130	910	35	245	1,155			
- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน	26	ม.	170	4,420	22	572	4,992			
- กุญแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	1,315	1,315	52	52	1,367			
- ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว	1	ชุด	79	79	22	22	101			
- รางเลื่อนแขวนอลูมิเนียม	3	ม.	170	510	51	153	663			
- มือจับประตู	1	คู่	400	400	22	22	422			
- กระจกใส หน้า 6 มม.	38	ตร.ฟ.	18	684	10	380	1,064			
รวม								15,637		
ประตูอลูมิเนียมบานสวิงพร้อมอุปกรณ์ D2										
- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หน้า 1.5 มม.	8.4	ม.	270	2,268	52	437	2,705			
- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน	10	ม.	170	1,700	22	220	1,920			
- กรอบบานอลูมิเนียม	6.4	ม.	310	1,984	52	333	2,317			
- มือจับประตู	2	คู่	400	800	22	44	844			
- โช้คอัพฝังในตัววงกบ	1	ชุด	1,544	1,544	52	52	1,596			
- กุญแจฝังในตัวบาน	1	ชุด	260	260	52	52	312			
- กระจกใส หน้า 6 มม.	19	ตร.ฟ.	18	342	10	190	532			
รวม								9,914		
ติดตั้งผนังกระจกวงกบอลูมิเนียมกระจกใส										
- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หน้า 1.5 มม.	17.7	ม.	270	4,779	52	920	5,699			
- กระจกใส หน้า 6 มม.	48	ตร.ฟ.	18	864	10	480	1,344			
- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน	52	ม.	170	8,840	22	1,144	9,984			
รวม								17,027		
รวมรายการ 3								42,578		

อาคาร ปรับปรุงต่อเติม อาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศา

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
4	งานปรับปรุงต่อเติมกันฉากทางเดินภายในห้องสำนักงาน - ฉากกันอะคริลิค ขนาด 120 มม.หนา 10 มม.	4.5	ตร.ม.	2,148	9,666	0	0	9,666	รวมค่างวดติดตั้ง	
รวมรายการ 4								9,666		
5	งานปรับปรุงต่อเติมทำหลังคาบันไดด้านหลังอาคาร - เหล็กกล่องกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 3.2 มม. - เหล็กกล่องกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 2" หนา 2.3 มม. - เหล็กกล่องกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1/2" x 3" หนา 2 มม. - เหล็กกล่องกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม. - เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. - แผ่นเพรส ขนาด 3" x 3" หนา 6 มม. - พุกเหล็ก ขนาด 3/8" - แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.4 มม. - แผ่นใสหนา (SKY-LIGHT) หนา 1.6 มม. - ครอบข้างเคลือบสี - ครอบชนผนังเคลือบสี - แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว) - ทาสีน้ำมันกันสนิม	12	ท่อน	485	5,820	170	2,040	7,860	รวมค่างวดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์	
		10	ท่อน	654	6,540	230	2,300	8,840		
		5	ท่อน	654	3,270	270	1,350	4,620		
		7	ท่อน	747	5,229	308	2,156	7,385		
		2	ท่อน	345	690	173	346	1,036		
		17	แผ่น	40	680	0	0	680		
		68	ตัว	9	612	0	0	612		
		35	ตร.ม.	290	10,150	70	2,450	12,600		
		9	ตร.ม.	800	7,200	50	450	7,650		
		4	ม.	260	1,040	50	200	1,240		
		23	ม.	260	5,980	50	1,150	7,130		
		72	ตร.ม.	1,655	119,160	0	0	119,160		
		47.0	ตร.ม.	58	2,726	35	1,645	4,371		
รวม								183,184		
รวมรายการ 5								183,184		
6	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) - เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 36000 BTU	3	เครื่อง	51,522	154,566	0	0	154,566	รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์	
(VAT) 7 %								10,820		
รวมรายการ 6								165,386		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-5)								288,134.60		
สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3056)								376,188.53		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (6)								165,385.62		
สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								541,574.15		
คิดเป็นเงินประมาณ								540,000.00		
(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)										

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายกฤษฎา รักษาพล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายอนิวัตร วงศ์หนองหัว