



## บันทึกข้อความ

กลุ่มงานพัสดุ  
รับเลขที่ ๕๑๑๓, ๒๖๖๕  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๓๖๖๕

วันที่ ๖๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย PICU อาคารศัลยกรรม ชั้น ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย PICU อาคารศัลยกรรม ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๑๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐.บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกฤษฎา รักษาพล)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนิวรรต วงศ์หนองหัว)

(นายอุบล รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มอบ.../๒๓๘๗

นายอินยง ไชยวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย PICU อาคารศัลยกรรม ชั้น ๑  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง จำนวน ๒๓๘,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย PICU อาคารศัลยกรรม ชั้น ๑
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ประธานกรรมการ
  ๒. นายกฤษฎา รักษาพล กรรมการ
  ๓. นายอนิวัตรต วงศ์หนองหว้า กรรมการ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร ปรับปรุงต่อเติมหอผู้ป่วย PICU ศัลยกรรม ชั้น1

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนต่างๆ								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	16	ตร.ม.	0	0	70	1,120	1,120	รื้อขึ้นห้าง
	- รื้อฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	4	ตร.ม.	0	0	25	100	100	รื้อขึ้นห้าง
	- รื้อถอนผนังสำเร็จรูปสองด้านพร้อมโครงคร่าว	10	ตร.ม.	0	0	30	300	300	รื้อขึ้นห้าง
	- รื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมตงและคาน	10	ตร.ม.	0	0	70	700	700	รื้อขึ้นห้าง
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า)ทุกขนาด/ทุกชนิด	10	ชุด	0	0	140	1,400	1,400	รื้อขึ้นเก็บ
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1	ชุด	0	0	70	70	70	รื้อขึ้นเก็บ
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน(บานเปิดคู่)	2	ชุด	0	0	120	240	240	รื้อขึ้นเก็บ
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	8	ชุด	0	0	70	560	560	รื้อขึ้นเก็บ
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์,ตู้เก็บของ (ตู้เดี่ยว,ตู้ลอย)	4	ม.	0	0	220	880	880	รื้อขึ้นเก็บ
<b>รวมรายการ 1</b>								<b>5,370</b>	
2	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" X 12"	10	ตร.ม.	315	3,150	158	1,580	4,730	
<b>รวมรายการ 2</b>								<b>4,730</b>	
3	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสีแผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	4	ตร.ม.	292	1,168	75	300	1,468	
<b>รวมรายการ 3</b>								<b>1,468</b>	
4	งานผนัง								
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" X 8"	25	ตร.ม.	257	6,425	166	4,150	10,575	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	23	ตร.ม.	431	9,913	130	2,990	12,903	
<b>รวมรายการ 4</b>								<b>23,478</b>	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงพร้อมอุปกรณ์ D1								
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	6.4	ม.	270	1,728	52	333	2,061	
	- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บูสองด้าน	22	ม.	170	3,740	22	484	4,224	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	9.6	ม.	310	2,976	52	499	3,475	
	- มือจับประตู	1	คู่	400	400	22	22	422	
	- ใช้อัฟฟิ่งในตัววงกบ	1	ชุด	1,544	1,544	52	52	1,596	
	- กุญแจฝิ่งในตัวบาน	1	ชุด	260	260	52	52	312	
- กระจกใส หนา 5 มม.	11	ตร.ฟ.	15	165	10	110	275		
<b>รวม</b>								<b>12,365</b>	



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร ปรับปรุงต่อเติมหอผู้ป่วย PICU ศัลยกรรม ชั้น1

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนรางบนพร้อมอุปกรณ์ D2</b>								
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	7	ม.	270	1,890	52	364	2,254	
	- กรอบนอกอลูมิเนียม	8	ม.	112	896	37	296	1,192	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	8	ม.	130	1,040	35	280	1,320	
	- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน	22	ม.	170	3,740	22	484	4,224	
	- กุญแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	1,315	1,315	52	52	1,367	
	- ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว	1	ชุด	79	79	22	22	101	
	- รางเลื่อนแขวนอลูมิเนียม	2.6	ม.	170	442	51	133	575	
	- มือจับประตู	1	คู่	400	400	22	22	422	
	- กระจกใส หนา 5 มม.	11	ตร.ฟ.	15	165	10	110	275	
				<b>รวม</b>				<b>11,730</b>	
	<b>ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนรางบนพร้อมอุปกรณ์ D3</b>								
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	6	ม.	270	1,620	52	312	1,932	
	- กรอบนอกอลูมิเนียม	6.5	ม.	112	728	37	241	969	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	6.5	ม.	130	845	35	228	1,073	
	- แผงลูกฟูกอลูมิเนียมลอนเรียบ 6" บุสองด้าน	16	ม.	170	2,720	22	352	3,072	
	- กุญแจฝังในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม	1	ชุด	1,315	1,315	52	52	1,367	
	- ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว	1	ชุด	79	79	22	22	101	
	- รางเลื่อนแขวนอลูมิเนียม	1.8	ม.	170	306	51	92	398	
	- มือจับประตู	1	คู่	400	400	22	22	422	
	- กระจกใส หนา 5 มม.	9	ตร.ฟ.	15	135	10	90	225	
				<b>รวม</b>				<b>9,558</b>	
	<b>หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมอุปกรณ์ W1</b>								
	- กรอบนอกอลูมิเนียม	13	ม.	112	1,456	37	481	1,937	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	13	ม.	130	1,690	35	455	2,145	
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	14	ม.	270	3,780	52	728	4,508	
	- กุญแจล๊อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม	1	ชุด	300	300	52	52	352	
	- ลูกล้อเลื่อนบานคู่	1	ชุด	162	162	22	22	184	
	- กระจกใส หนา 5 มม.	36	ตร.ฟ.	15	540	10	360	900	
				<b>รวม</b>				<b>10,026</b>	



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร ปรับปรุงต่อเติมหอผู้ป่วย PICU ศัลยกรรม ชั้น1

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	<b>หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับพร้อมอุปกรณ์ W2</b>								
	- กรอบนอกอลูมิเนียม	6.2	ม.	112	694	37	229	924	
	- กรอบบานอลูมิเนียม	6.2	ม.	130	806	35	217	1,023	
	- วงกบอลูมิเนียม ขนาด 4" x 2" หนา 1.5 มม.	6	ม.	270	1,620	52	312	1,932	
	- กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม	1	ชุด	300	300	52	52	352	
	- ลูกล้อเลื่อนบานคู่	1	ชุด	162	162	22	22	184	
	- กระจกใส หนา 5 มม.	17	ตร.ฟ.	15	255	10	170	425	
	<b>รวม</b>							<b>4,840</b>	
	<b>กระจกใสช่องแสงติดตาย W3</b>								
	- กระจกใส หนา 5 มม.	22	ตร.ฟ.	15	330	10	220	550	
<b>รวม</b>							<b>550</b>		
<b>รวมรายการ 5</b>							<b>49,068</b>		
6	<b>เคาน์เตอร์ไม้ผิวบุลามิเนต</b>								
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไม้อัด หนา4 มม. บุลามิเนต	3.8	ม.	9,000	34,200	0	0	34,200	
	<b>รวม</b>							<b>34,200</b>	
<b>รวมรายการ 6</b>							<b>34,200</b>		
7	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	<b>โถส้วมนั่งราบ</b>								
	- แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ที่	4,850	9,700	450	900	10,600	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	2	ชุด	300	600	70	140	740	
<b>อ่างล้างหน้า (พร้อมสละคืออ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)</b>									
- แบบฝังเคาน์เตอร์	4	ชุด	3,500	14,000	450	1,800	15,800	รวมก้อน้ำแบบ กดหยุดอัตโนมัติ	
<b>รวมรายการ 7</b>							<b>27,140</b>		
8	<b>งานเดินท่อระบบ</b>								
	<b>งานเดินท่อระบบไฮโดรค (เฉลี่ยต่อจุด)</b>								
	- เดินท่อไฮโดรค โถส้วมมีถังพักน้ำ	2	จุด	1,500	3,000	0	0	3,000	
	- เดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	4	จุด	900	3,600	0	0	3,600	
	<b>งานเดินท่อระบบน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)</b>								
	- เดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	2	จุด	600	1,200	0	0	1,200	
	- เดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	4	จุด	600	2,400	0	0	2,400	
- งานเดินท่อน้ำดีก็อกน้ำ	4	จุด	600	2,400	0	0	2,400		
<b>รวมรายการ 8</b>							<b>12,600</b>		



ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อาคาร ปรับปรุงต่อเติมหอผู้ป่วย PICU ศัลยกรรม ชั้น1

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิคภายใน 100%	252	ตร.ม.	35	8,820	28	7,056	15,876	
	- ทาสีฝ้าเพดานน้ำอะครีลิค 100%	142	ตร.ม.	35	4,970	28	3,976	8,946	
		รวมรายการ 9						24,822	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-9)						182,876.20	
	รวม	สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3056)						238,763.17	
		คิดเป็นเงินประมาณ						238,000.00	
		(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายกฤษฎา รักษาพล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
นายอนิวรรณ วงศ์หนองหัว